



UFFICIO TECNICO COMUNALE DI BARI

PIANO REGOLATORE DI AMPLIAMENTO DELLA CITTA'

PREVISIONI FINANZIARIE.

RAPU

COMPUTO METRICO

ESTIMA DEI LAVORI

PLANIMETRIA GENERALE

nel Rapp. di 1:10000

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO		IMPORTO		
				Lire	C.	Lire	C.	
	A Strade da costruirsi entro la cinta daziaria							
	Rione Orientale - Strade a nord dell'Estromurale							
1	Prolungamento Via Daluzia - Lung. m. 450 - largh. capostada m. 8.00							
	Bordoni	ml.	920 -	28 00		25 760 00		
	Zanelle	"	920 -	20 00		18 400 00		
	Mov. di terra e massiccato	mq.	7360 -	20 00		147 200 00		
2	Prolungamento Via Cattaro - Lung. m. 64 - largh. capost. m. 8.00							
	Bordoni	ml.	128 -	28 00		3 584 00		
	Zanelle	"	128 -	20 00		2 560 00		
	Mov. di terra e massiccato	mq.	512 -	20 00		10 240 00		
3	Strada ad est di Via Cattaro Lung. m. 180 - largh. capost. m. 8							
	Bordoni	ml.	360 -	28 00		10 080 00		
	Zanelle	"	360 -	20 00		7 200 00		
	Mov. di terra e massiccato	mq.	1440 -	20 00		28 800 00		
4	Strada ad est della precedente n. 3 - Lung. m. 200 - largh. capost. m. 8.00							
	Bordoni	ml.	400 -	28 00		11 200 00		
	Zanelle	"	400 -	20 00		8 000 00		
	Movimento di terra e massiccato	mq.	1600 -	20 00		32 000 00		
5	Strada ad est della precedente n. 4 - Lung. m. 180 - largh. capost. m. 8.00							
	Bordoni	ml.	360 -	28 00		10 080 00		
	Zanelle	"	360 -	20 00		7 200 00		
	Mov. di terra e massiccato	mq.	1440 -	20 00		28 800 00		
6	Strada ad est della precedente n. 5 - Lung. m. 160 - largh. capost. m. 8.00							
	Bordoni	ml.	320 -	28 00		8 960 00		
	Zanelle	"	320 -	20 00		6 400 00		
	A Riportare						366 464 00.	



G. S. FAVIA P. U. - BARI

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO		IMPORTO	
				Lire	C.	Lire	C.
							366 464 00
	Riparto						
7	Mov. di terra e massificata Strada ad ovest del Macello Comm. Lung. m. 140 - largh. capof. m. 8.00	mq	1280 -	27 50		35200 00	
	Bordoni	ml	280 -	28 00		7840 00	
	Canelle	"	280 -	20 00		5600 00	
8	Mov. di terra e massificata Strada ad est del Macello Comm. Lung. m. 140 - largh. capof. m. 8.00	mq	1120 -	27 50		30800 00	
	Bordoni	ml	280 -	28 00		7840 00	
	Canelle	"	280 -	20 00		5600 00	
	Mov. di terra e massificata	mq	1120 -	20 00		22400 00	
9	Rione Occidentale - Strade a nord di Via Modugno. Prolungamento Via S. Maurat. Lung. m. 172 - largh. capof. m. 8.00	mq	1376 -	16 00		22016 00	
	Bordoni	ml	344 -	28 00		9632 00	
	Canelle	"	344 -	20 00		6880 00	
10	Mov. di terra e massificata Strada a Nord dell'Università Lung. m. 340 - largh. capof. m. 8.00	mq	2720 -	26 00		70720 00	
	Bordoni	ml	680 -	28 00		19040 00	
	Canelle	"	680 -	20 00		13600 00	
11	Mov. di terra e massificata Prolung. Corso Mazzini Lung. m. 360 - largh. capof. m. 11	mq	3960 -	26 00		102960 00	
	Bordoni	ml	720 -	28 00		20160 00	
	Canelle	"	720 -	20 00		14400 00	
12	Mov. di terra e massificata Strada a Nord del Museo Ind. Lung. m. 428 - largh. capof. m. 8.00	mq	3424 -	26 00		89024 00	
	Bordoni	ml	856 -	28 00		23968 00	
	a Ripartire						785120 00

N. d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

Unità di misura

Quantità

PREZZO

IMPORTO

Lire C.

Lire C.

Riparto

1.589.412 00

Lauelle

ml. 1600 - 20 00 32000 00

Rione Occidentale - Strade a sud di Via Modugno.

19 Prolungamento di Via S. Amedeo Lung. m. 328 Largh. cap. m. 8.00

Bordoni

ml. 656 - 28 00 18368 00

Lauelle

" 656 - 20 00 13120 00

Mov. di terra e massiciata

mq. 2624 - 27 50 72160 00

20 Prolungamento Via Dante Alighieri Lung. m. 328 Largh. cap. m. 8

Bordoni

ml. 656 - 28 00 18368 00

Lauelle

" 656 - 20 00 13120 00

Mov. di terra e massiciata

mq. 2624 - 27 50 72160 00

21 Prolungamento Via Nicolai Lung. m. 328 Largh. cap. m. 8.00

Bordoni

ml. 656 - 28 00 18368 00

Lauelle

" 656 - 20 00 13120 00

Mov. di terra e massiciata

mq. 2624 - 27 50 72160 00

22 Prolungamento Via Garuba Lung. m. 328 Largh. cap. m. 8.00

Bordoni

ml. 656 - 28 00 18368 00

Lauelle

" 656 - 20 00 13120 00

Movimento di terra e massiciata

mq. 2624 - 27 50 72160 00

23 Prolungamento Via Crisanzio Lung. m. 328 Largh. cap. m. 8.00

Bordoni

ml. 296 - 28 00 8288 00

Lauelle

" 296 - 20 00 5920 00

Mov. di terra

mq. 1184 - 27 50 32560 00

24 Prolungamento Via Cardia Lung. m. 1184 Largh. cap. m. 8

Bordoni

ml. 2368 - 28 00 66304 00

A Ripartare

2149076 00

N. d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

Unità
di misura

Quantità

PREZZO

IMPORTO

Lire C.

Lire C.



Riporto

2.119.076 00

Lauelle

ml 2368 - 20 00 47360 00

Mor. di terra e massicciata

mq 11840 - 27 50 325600 00

25 Piazza antistante all'Ospedale S. Visconti Lung. m. 80 largh. m. 52

Bordoni

ml 212 - 28 00 5936 00

Lauelle

" 212 - 20 00 4240 00

Massicciata

mq 4160 - 17 00 70800 00

26 Prolungamento Via Libertà Lung. m. 220 largh. capost. m. 8

Bordoni

ml 440 - 28 00 12320 00

Lauelle

" 440 - 20 00 8800 00

Mor. di terra e massicciata

mq 1760 - 27 50 48400 00

27 Strada ad ovest della Via Libertà Lung. m. 448 largh. capost. m. 8

Bordoni

ml 896 - 28 00 25088 00

Lauelle

" 896 - 20 00 17920 00

Mor. di terra e massicciata

mq 3584 - 27 50 98560 00

28 Strada ad ovest della precedente n° 27 Lung. m. 420 largh. capost. m. 8

Bordoni

ml 840 - 28 00 23520 00

Lauelle

" 840 - 20 00 16800 00

Mor. di terra e massicciata

mq 3360 - 27 50 92400 00

29 Strada ad ovest della precedente n° 28 Lung. m. 448 largh. capost. m. 8

Bordoni

ml 896 - 28 00 25088 00

Lauelle

" 896 - 20 00 17920 00

Mor. di terra e massicciata

mq 3584 - 27 50 98560 00

30 Estramurale est. tra Via Modugno e Via Bitritto Lung. m. 110 largh. 8

Bordoni

ml 880 - 28 00 24640 00

A Riportare

3.115.028 00

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO		IMPORTO	
				Lire	C.	Lire	C.
	Riparto					3.115	028 00
	Zanelli	ml.	880 -	20	00	17	600 00
31	Prolungamento Via Rasquas - Lung. m. 120 - largh. capostada m. 8						
	Bordoni	ml.	240 -	28	00	6	720 00
	Zanelli	"	240 -	20	00	4	800 00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	960 -	27	50	26	400 00
32	Prolungamento Via S. Visconti - Lung. 120 - largh. capostada m. 8						
	Bordoni	ml.	240 -	28	00	6	720 00
	Zanelli	"	240 -	20	00	4	800 00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	960 -	27	50	26	400 00
	Strade oltre l'Estramurale						
33	Strada Caldarola - Lung. m. 540 - largh. capost. m. 8						
	Bordoni	ml.	980 -	28	00	27	440 00
	Zanelli	"	980 -	20	00	19	600 00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	4320 -	20	00	86	400 00
34	Via Capurso - Lung. m. 460 - largh. capost. m. 8						
	Bordoni	ml.	800 -	28	00	22	600 00
	Zanelli	"	800 -	20	00	16	000 00
	Massicciata	"	3680 -	17	00	62	500 00
35	Prolungamento Via S. Antonio - Lung. m. 836 - largh. m. 8						
	Bordoni	ml.	1440 -	28	00	40	320 00
	Zanelli	"	1440 -	20	00	28	800 00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	6688 -	27	50	183	920 00
36	Prolungamento Via Dei Mille - Lung. m. 560 - largh. capost. m. 8						
	Bordoni	ml.	1120 00	28	00	31	360 00
	a Ripartire					3.727	408 00

N. d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

Unità di misura

Quantità

PREZZO

IMPORTO

Lire

C.

Lire

C.



N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO		IMPORTO	
				Lire	C.	Lire	C.
	Riparto					3.727	108 00
	Zanelle	ml.	1120 00	20 00		22400	00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	5280 00	27 50		145200	00
37	Prolungamento Via Cirolo - Lung. m. 580 - largh. m. 8						
	Bordoni	ml	1000 00	28 00		28000	00
	Zanelle	"	1000 00	20 00		20000	00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	4640 00	27 50		127600	00
38	Strada ad ovest del Prolung. di Via Cirolo - Lung. m. 360 - largh. m. 8						
	Bordoni	ml	600 00	28 00		16800	00
	Zanelle	"	600 00	20 00		12000	00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	4800 00	27 50		132000	00
39	Via Valenzano - Lung. m. 480 - largh. capostada m. 8						
	Bordoni	ml	960 -	28 00		26880	00
	Zanelle	"	960 -	20 00		19200	00
40	Strada a sud della Via Cirolo - Lung. m. 272 - largh. m. 8						
	Bordoni	ml	444 -	28 00		12432	00
	Zanelle	"	444 -	20 00		8880	00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	2176 -	20 00		43520	00
41	Strada a sud della precedente - Lung. m. 272 - capostada m. 8						
	Bordoni	ml	444 -	28 00		12432	00
	Zanelle	"	444 -	20 00		8880	00
	Mor. di terra e massicciata	mq.	2176 -	20 00		43520	00
42	Strada a sud della precedente - Lung. m. 400 - capostada m. 8						
	Bordoni	ml	672 00	28 00		18816	00
	Zanelle	"	672 00	20 00		13440	00
	A Riportare					44394	08 00

GIUS. FAVIA FU. N. - BARI

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO		IMPORTO	
				Lire	C.	Lire	C.
	Riparto					4.439.408	00
	Mor. di terra e massificata	mq	3200 -	20	00	64.000	00
43	Strada a sud della precedente - Lung. m. 440 - largh. capost. m. 8						
	Bordoni	ml	760 -	28	00	21.280	00
	Lauelle	"	760 -	20	00	15.200	00
	Mor. di terra e massificata	mq	4320 -	20	00	86.400	00
44	Strada Carbonara - Lung. m. 940 - largh. m. 8						
	Bordoni	ml	1888 -	28	00	52.764	00
	Lauelle	"	1888 -	20	00	37.760	00
	Massificata	mq	7520 -	17	00	127.840	00
45	Strada a sud del Villaggio Postelegrafonici - Lung. m. 332 - largh. m. 8						
	Bordoni	ml	664 -	28	00	18.192	00
	Lauelle	"	664 -	20	00	13.280	00
	Massificata e mor. di terra	mq	2656 -	20	00	53.120	00
46	Prolungamento Via Lisanelli - Lung. m. 288 - largh. m. 8						
	Bordoni	ml	576 -	28	00	16.128	00
	Lauelle	"	576 -	20	00	11.520	00
	Mor. di terra e massificata	mq	2304 -	17	00	39.168	00
47	Via Zaccarella - Lung. m. 1080 - largh. capost. m. 8						
	Bordoni	ml	2160 -	28	00	60.480	00
	Lauelle	"	2160 -	20	00	43.200	00
	Mor. di terra e Massificata	mq	8640 -	20	00	172.800	00
48	Strada ad ovest di Via Carbonara - Lung. m. 760 - largh. capost. m. 8						
	Bordoni	ml	1520 -	28	00	42.560	00
	Lauelle	"	1520 -	20	00	30.400	00
	a Riportare					534.610	00

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO		IMPORTO		
				Lire	C.	Lire	C.	
	Riparto					5346100	00	
49	Mov. di terra e massificata	mq	6080 00	20 00		121600	00	
49	Strada ad ovest della precedente. Lung. m. 760 - Largh. m. 8							
	Bordoni	ml	1520 00	28 00		42560	00	
	Lauelle	"	1520 00	20 00		30400	00	
	Mov. di terra e massificata	mq	6080 00	20 00		121600	00	
50	Strada a sud della Caserma d'Artiglieria. Lung. m. 292 - Largh. m. 8							
	Bordoni	ml	584 00	28 00		16352	00	
	Lauelle	"	584 00	20 00		11680	00	
	Mov. di terra e massificata	mq	2336 00	20 00		46720	00	
51	Strada a sud della precedente N° 50. Lung. m. 300 - Largh. m. 8							
	Bordoni	ml	600 00	28 00		16800	00	
	Lauelle	"	600 00	20 00		12000	00	
	Mov. di terra e massificata	mq	2400 00	20 00		48000	00	
52	Strada a sud della precedente N° 51. Lung. m. 320 - Largh. m. 8							
	Bordoni	ml	640 00	28 00		17920	00	
	Lauelle	"	640 00	20 00		12800	00	
	Mov. di terra e massificata	mq	2560 00	20 00		51200	00	
	Sommano	In uno				5895732	00	
	Per imprevedute					104268	00	
	Totale					6000000	00	
	Dicomi lire italiane seimilioni							
	L'Ingegnere							
	Amigo 							